



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS
ESTADO DE MINAS GERAIS



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO

LOCAL: DISTRITO DOS FRANCESES - CARVALHOS - MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO SUL - ABRIL/2022 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

NATASHA DE JESUS REZENDE - CREA: 281747-MG

ISS: 5,00%
FORMA DE EXECUÇÃO:
() DIRETA (X) INDIRETA
BDI 30,56%

COMP. 01 SARIETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) m

TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SEINFRA	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m²	0,30	18,64	5,59
SEINFRA	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m³	0,02325	55,11	1,28
SEINFRA	ED-49795	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m³	0,02143	518,92	11,12
SEINFRA	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m³	0,02325	48,00	1,12
					TOTAL	R\$ 19,11

Natasha
Natasha de Jesus Rezende
Engenheira Civil

Valmir
Valmir Siqueira da Silva
Prefeito Municipal de Carvalhos - MG