

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS								
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Carvalhos					FOLHA Nº: 01/04.			
OBRA: Calçamento em Bloquete Sextavado					DATA: 16/03/2025			
LOCAL: Rua Domingos Reinaldo da Silva, Rua Terezinha Chagas e Rua José da Silva Botelho e Rua Antonio Alves da Silva - Bairro Jael - Município de Carvalhos /MG.					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL - OUTUBRO/2024 E SINAPI - DEZEMBRO/2024 - COM DESONERAÇÃO.					[]	DIRETA	[x]	INDIRETA
DEMONSTRATIVO DE BDI EM ANEXO					% ISS MUNICIPAL:	5,00%	LDI:	30,51%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$1.568,25
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.	4,50	R\$267,03	R\$348,50	R\$1.568,25	
2.0		SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE						R\$227.064,98
2.1	RO-00267	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - COMPACTADO NA ENERGIA NORMAL	M2	2.344,06	R\$0,96	R\$1,25	R\$2.930,08	
2.2	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M2	2.003,53	R\$85,72	R\$111,87	R\$224.134,90	
3.0		OBRAS COMPLEMENTARES						R\$115.186,30
3.1	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	904,10	R\$64,83	R\$84,61	R\$76.495,90	
3.2	SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	857,50	R\$34,57	R\$45,12	R\$38.690,40	
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$343.819,53	
Priscila Cristina de Paula Engenheira Civil Valmir Siqueira da Silva Prefeito Municipal CREA-MG Nº: 142.702/D								