



Prefeitura Municipal de Carvalho

ESTADO DE MINAS GERAIS



ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO N.º 082/2025

DISPENSA N.º 035/2025

Razão Social: _____, CNPJ: _____._____/_____-____

Logradouro: _____, nº _____, Bairro: _____

Cidade: _____, UF: _____, CEP: _____-____, Telefone: (____) _____-____

E-mail: _____

A empresa acima se propõe **a prestar os serviços objeto desta dispensa, conforme discriminado no Termo de Referência – Anexo I**, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	INSTALAÇÃO DE 270 METROS REDE DE DISTRIBUIÇÃO BIFÁSICA SUBTERRANEA COM CABO 16MM, INSTALAÇÃO DE 07 POSTES TELECONICOS DE AÇO GALVANIZADO COM IP LED 100W E 01 PADRÃO BIFÁSICO DE 63A PARA ATENDER A PREFEITURA DE CARVALHOS COM MATERIAL PADRONIZADO PARA REDE CEMIG Serviço de modificação e extensão de rede de distribuição subterrânea de baixa tensão bifásica, com aproximadamente 270 metros lineares, utilizando cabos de cobre isolados 2x16 mm ² + neutro, com infraestrutura adequada (eletrodutos, caixas de passagem etc.), conforme normas técnicas da CEMIG. A obra será executada no município de Carvalho/MG, visando atender a sede da Prefeitura Municipal com rede padronizada. Escopo dos serviços:	SERVIÇO	1		



Prefeitura Municipal de Carvalho

ESTADO DE MINAS GERAIS



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Fornecimento e instalação de 07 (sete) postes telecônicos de aço galvanizado, com altura e resistência mecânica compatíveis com o projeto e com as cargas previstas, devendo ser exatamente iguais aos postes já existentes na via, em modelo, dimensões, acabamento e características construtivas. O fornecimento deverá considerar a perfeita uniformidade estética e técnica com os postes instalados anteriormente; Instalação de 07 (sete) luminárias públicas LED de 100W, com fotocélula integrada, braço metálico curvo tipo "pescoço de ganso", conforme os padrões de eficiência energética e durabilidade exigidos pelas normas técnicas da CEMIG e do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente; Execução de rede subterrânea bifásica de baixa tensão (BT), com cabos de cobre isolados 2x16 mm ² + neutro isolado, antichama, instalados em eletrodutos rígidos de PVC reforçado ou PEAD corrugado de alta resistência mecânica, com caixas de passagem adequadas e espaçamento conforme projeto; Instalação de 01 (um) padrão de entrada de energia bifásico de 63A, com fornecimento e montagem completa do conjunto padrão CEMIG: caixa de medição homologada, disjuntor, barramento, aterramento e demais componentes normatizados para fornecimento em baixa tensão; Todos os materiais utilizados devem ser novos, certificados e padronizados conforme normas técnicas da CEMIG, como ND-1.003, ND-5.100, ND-5.500, ND-2.104, entre outras aplicáveis, além das normas da ABNT e legislações de segurança elétrica vigentes. A execução deverá assegurar total compatibilidade com a infraestrutura existente, tanto técnica quanto estética, garantindo continuidade visual, padronização e facilidade de manutenção futura.				
2	INSTALAÇÃO DE 320 METROS DE BAIXA TENSÃO BÍFÁSICA 2X1X70+70	SERVIÇO	1		



Prefeitura Municipal de Carvalho

ESTADO DE MINAS GERAIS



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	COM INSTALAÇÃO DE 04 POSTES DE CONCRETO E 05 IP LED 100W E 01 PADRÃO BIFÁSICO DE 63A NO TRECHO E NO TREVO DE ENTRADA DA CIDADE DE CARVALHOS - Execução de obra para modificação e extensão de rede de distribuição aérea de baixa tensão bifásica, com condutores multiplexados 2x1x70 mm ² + neutro 70 mm ² , em um trecho de aproximadamente 320 metros lineares, localizado no trevo de entrada do município de Carvalho/MG. Os serviços contemplam: Fornecimento e instalação de 04 (quatro) postes de concreto duplo "T", tipo padrão CEMIG, com altura e resistência mecânica adequadas ao projeto e à carga instalada; Instalação de 05 (cinco) luminárias LED de 100W, com braço metálico curvo tipo "pescoço de ganso", fotocélula integrada e demais acessórios padronizados conforme normas da CEMIG para iluminação pública em redes de BT; Implantação de 01 (um) padrão de entrada de energia bifásico com disjuntor de 63 A, conforme normas técnicas da CEMIG, incluindo caixa medidora, ramal de entrada, eletrodutos, haste de aterramento e demais componentes necessários à completa instalação; Toda a rede e seus componentes deverão estar de acordo com as Especificações Técnicas e Normas da CEMIG (ex: ND-1.003, ND-5.001, ND-5.100, entre outras aplicáveis), utilizando materiais homologados e certificados. A execução deverá seguir integralmente as normas técnicas da ABNT e os critérios estabelecidos pela concessionária CEMIG, garantindo segurança, funcionalidade e durabilidade das instalações.				

1 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

1.1 - O prazo de validade desta proposta comercial é de 60 dias, contados da data de seu



Prefeitura Municipal de Carvalho

ESTADO DE MINAS GERAIS



cadastro ou envio.

2 - DECLARAÇÃO:

2.1 - Nos termos do art. 63, §1º da Lei 14.133/2021 e do Aviso de Dispensa, declaramos para os devidos fins que a proposta acima compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

LOCAL/DATA

Nome do Responsável