

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS								
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Carvalho					FOLHA Nº: 01/03.			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM BLOQUETES SEXTAVADOS					DATA: 14/08/2025			
LOCAL: Morro Branco - Carimbá - Carvalhos/MG.					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO/2025 - COM DESONERAÇÃO.					()	DIRETA	(X)	INDIRETA
DEMONSTRATIVO DE BDI CALCULADO ANEXO 15*					% ISS MUNICIPAL:	5,00%	LDI:	29,45%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$2.936,93
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$504,17	R\$652,65	R\$2.936,93	
2.0		SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE						R\$403.064,80
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.400,00	R\$2,80	R\$3,62	R\$8.688,00	
2.2	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	2.320,00	R\$131,32	R\$169,99	R\$394.376,80	
3.0		OBRAS COMPLEMENTARES						R\$67.071,20
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	812,00	R\$63,81	R\$82,60	R\$67.071,20	
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$473.072,93	
Priscila Cristina de Paula Engenheira Civil Valmir Siqueira da Silva Prefeito Municipal CREA-MG Nº: 142.702/D								