

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Carvalhos
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: POVOADO DA CAPEADA - ZONA RURAL - CARVALHOS/MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL JAN /2026 E SINAPI FEV/2026 PREÇO DE CUSTO COM DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						DATA:	20/05/2026
		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	
	COMP. 01	EXECUÇÃO DE SOLEIRA DE DISPERSÃO PARA DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM PONTOS DE JUSANTE, COM SARJETA DE SAÍDA EM CONCRETO E SEIXO ROLADO, LARGURA DE 50 CM, E MEIOS-FIOS LATERAIS EM CONCRETO. INCLUINDOS MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO	UNID.	jan/26	SEINFRA/SINAPI	R\$ 97,18	
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SEINFRA	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1,000000	R\$ 44,89	R\$ 44,89	
SEINFRA	ED-14560	LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO MANUAL	M3	0,025000	R\$ 514,16	R\$ 12,85	
SEINFRA	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 31,69	R\$ 15,85	
SEINFRA	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 23,59	R\$ 23,59	

Priscila Cristina De Paula Neto
Engenheira Civil - CREA/MG nº 142702/D